

SAMENGESTELD OVERZICHT KOEMAN BETONPOMPEN BERKHOUT

Betonpomp type	M 24	M 36	M 36-Z	M 43-5	S 46-4	M 46-5	M 52-5	M 56-5
uitvouwhoogte	4,95 m.	7,80 m.	8,70 m.	8,70 m.	13,40 m.	9,30 m.	10,40 m.	16,00 m.
gieklengthe horizontaal *	19,50 m.	32,00 m.	32,00 m.	39,00 m.	42,00 m.	42,00 m.	48,00 m.	52,00 m.
netto werkbereik (excl. slang) **	17,00 m.	28,50 m.	28,50 m.	35,00 m.	38,00 m.	38,00 m.	44,00 m.	48,00 m.
1 giekdeellengte	6,85 m.	8,40 m.	8,70 m.	8,90 m.	8,40 m.	9,00 m.	10,80 m.	10,40 m.
2 giekdeellengte	4,00 m.	7,72 m.	7,70 m.	7,80 m.	11,60 m.	8,00 m.	9,10 m.	8,12 m.
3 giekdeellengte	4,10 m.	7,76 m.	7,70 m.	7,30 m.	11,60 m.	7,60 m.	9,40 m.	9,30 m.
4 giekdeellengte	4,50 m.	7,98 m.	7,50 m.	7,20 m.	10,15 m.	8,40 m.	9,40 m.	11,48 m.
5 giekdeellengte	x	x	x	6,90 m.	x	8,60 m.	9,30 m.	11,80 m.
A stempelbreedte voor	4,69 m.	6,21 m.	6,30 m.	8,30 m.	8,30 m.	8,00 m.	10,40 m.	9,30 m.
B stempelbreedte achter	2,50 m.	5,70 m.	6,30 m.	8,30 m.	8,30 m.	8,90 m.	10,20 m.	12,10 m.
C ruimte tussen voor - achterstempel	5,70 m.	7,13 m.	6,70 m.	8,80 m.	8,90 m.	8,70 m.	10,40 m.	10,50 m.
lengte auto (excl. giek)	9,45 m.	10,30 m.	10,50 m.	11,54 m.	11,50 m.	12,10 m.	14,00 m.	12,75 m.
breedte auto	2,50 m.	2,50 m.	2,50 m.	2,50 m.	2,50 m.	2,50 m.	2,50 m.	2,50 m.
grootste stempeldruk	12,00 t.	19,00 t.	18,50 t.	24,00 t.	27,00 t.	26,00 t.	35,00 t.	31,50 t.
totaal gewicht	23,00 t.	26,00 t.	26,00 t.	32,00 t.	35,00 t.	36,00 t.	49,00 t.	49,00 t.

* vanuit hart pomp, ** vanaf het stempelpoot over voorkant

Al onze betonpompen zijn standaard uitgerust met extra leiding en slang tot maximaal 60 meter, inclusief de gieklengthe. Verder zijn de betonpompen uitgerust met een valonderbreker, stortpijpjes en op verzoek met een stortslang Ø 75 mm. (deze uitsluitend voor spramixbeton)

De bediening van de betonpomp geschiedt door 1 man.

De opdrachtgever dient te zorgen voor een voldoende draagkrachtige ondergrond voor het opstellen van de betonpomp en mixer. (bij een zachte ondergrond, eventueel draglineschotten voor afstempelen)

Voor een goede verwerking wordt geadviseerd, goed verpompbare beton te bestellen, vooral als er extra leidingen worden gebruikt. Het werkbereik is te vergroten met extra leidingen tot maximaal 150 m¹.

De opdrachtgever dient mede zorg te dragen voor het uitleggen, weghalen en schoonmaken van de extra leiding en te zorgen voor de benodigde "smeerspecie" (te bestellen bij betoncentrale), minimaal een ½ m³ per 100 m.¹ leiding of anders in overleg met onze planning.

Er dient op de werklocatie een gelegenheid te zijn om de restbeton uit de betonpomp kwijt te kunnen en de betonpomp schoon te maken. Indien de betonpomp elders schoongemaakt moet worden, worden er extra kosten in rekening gebracht voor de afvoerkosten van de restbeton en de extra transporturen van en naar de schoonmaakplaats.

